

DEMO PERKHIDMATAN MEREKA, MENCETAK DAN MEMBEKAL BAHAN CETAKAN DAN PROMOSI UNTUK MAJLIS BANDARAYA
QULITI BAGI TEMPOH 24 BULAN

RINGKASAN SENARAI KUANTITI

BIL.	BAHAGIAN	MUKA SURAT	JUMLAH (RM)
1	KERJA AWALAN	2/8	
2	KERJA MEMOTONG RUMPUT	4/8	
3	PEMBERSIHAN DASAR KOLAM	6/8	
4	PEMBERSIHAN SAMPAH SARAP	7/8	
5	PEMBUANGAN DAN PELUPUSAN SISA	8/8	
JUMLAH KESELURUHAN			

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
A	KERJA AWALAN				
A.1	POLISI INSURANS 'CONTRACTOR ALL RISK'	PUKAL	-		
A.2	POLISI INSURANS 'WORKMEN'S COMPENSATION'	PUKAL	-		
A.3	AKTA KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA 1969 (SOCSO)	PUKAL	-		
A.4	MELANTIK DAN MENYELIA DALAM TEMPOH DUA (2) MINGGU DARI TARIKH MILIK TAPAK BINA SATU (1) ORANG ATAU LEBIH PENYELIA TAPAK DENGAN TESTIMONI KOMPETENSI, BERKELAYAKAN DAN MEMPUNYAI PENGALAMAN DAN DITEMPATKAN SECARA KEKAL SEPANJANG TEMPOH KONTRAK SERTA BERTANGGUNGJAWAB MENUNAIKAN OBLIGASI KONTRAK BAGI PIHAK KONTRAKTOR DI TAPAK BINA UNTUK PENYELIAAN, PROGRAM KERJA, KUALITI, BAHAN, PENGESAHAN SIAP, TUNTUTAN PEMBAYARAN INTERIM, TEMPOH KECACATAN DAN LAIN-LAIN PERKARA BERKAITAN DENGAN KELULUSAN.	NOS	24		
A.5	MEMBEKAL DAN SEDIA BAJU SERAGAM UNTUK PEKERJA YANG DITULIS DENGAN PERKATAAN 'KONTRAKTOR SELENGGARA KOLAM TADAHAN MBIP' BERWARNA BIRU SEPANJANG TEMPOH KONTRAK.	NOS	20		
A.6	MENYEDIA DAN MENGEMUKAKAN LAPORAN KEMAJUAN KERJA PADA SETIAP BULAN DALAM BENTUK SOFT COPY (PEMILU KILAT ATAU CD) DAN HARD COPY (2 SALINAN) YANG MENGANDUNGI LAPORAN BERGAMBAR KERJA (SEBELUM, SEMASA & SELEPAS) 4 SUDUT PANDANG YANG SAMA DAN MAKLUMAT PERANCANGAN KERJA (CPM), AKTIVITI YANG DIJALANKAN, BILANGAN JENTERA, PEKERJA, KEADAAN CUACA, KELULUSAN PENGESAHAN BAHAN (BORANG RFI), PELAWAT DAN LAIN-LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KELULUSAN.	NOS	24		
A.7	MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA PROJEK TERMASUK SELENGGARA DENGAN SAIZ DAN BUTIRAN YANG DILULUSKAN SEBAGAIMANA PERINCIAN LUKISAN PADA SETIAP KOLAM TADAHAN DAN MEMBUKA SEMULA SETELAH KONTRAK TAMAT.	NOS	1		
A.8	MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA ASET KOLAM SERTA AMARAN KESELAMATAN DAN PENCEROBOHAN KOLAM TADAHAN MBIP DENGAN SAIZ DAN BUTIRAN YANG DILULUSKAN SEBAGAIMANA PERINCIAN LUKISAN PADA SETIAP KOLAM TADAHAN.	NOS	14		
A.9	PENYEDIAAN PAPANTANDA AMARAN KERJA : AWAS ! KERJA-KERJA MBIP SEDANG DIJALANKAN DENGAN SAIZ DAN BUTIRAN SEBAGAIMANA PERINCIAN LUKISAN (2NOS) SERTA KON KESELAMATAN (5NOS) SEPANJANG TEMPOH KONTRAK.	PUKAL	-		
A.10	DOKUMEN KONTRAK HARD COVER' TERMASUK PENYEDIAAN SEBANYAK 5 SALINAN TERMASUK STAMPING.	PUKAL	-		
A.11	PAPAN TANDA AMARAN (RUJUK PELAN PIAWAIAN : JK/(STD)PAPANTANDAAMARAN/KT/1) BEKAL DAN PASANG PAPAN TANDA AMARAN KOLAM TADAHAN DENGAN SAIZ DAN BUTIRAN SEPERTIMANA LAMPIRAN PADA PELAN PIAWAIAN				
A.11.1	A) SIGNBOARD A	NOS	1		
A.11.2	B) WARNING SIGN A	NOS	14		
A.11.3	C) SIGNBOARD B	NOS	1		
A.11.4	D) SIGNBOARD C	NOS	14		
A.11.5	E) WARNING SIGN B	NOS	14		
A.12	MENYEDIAKAN 'JADUAL PERANCANGAN KERJA' (CPM) DENGAN MENGGUNAKAN PERISIAN YANG DILULUSKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA.	PUKAL	-		

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B	KERJA MEMOTONG RUMPUT				
B.1	KEKERAPAN KERJA PEMOTONGAN RUMPUT DAN PEMBERSIHAN PADA SETIAP PUSINGAN 8HB-24HB SETIAP BULAN :- POTONG RUMPUT TIDAK MELEBIHI 50MM TINGGI DARI ARAS TANAH TERMASUK MENCABUT RUMPUT YANG TIDAK SESUAI DIDALAM REZAB KOLAM TADAHAN DAN 3 METER DILUAR HAD SEMPADAN REZAB KOLAM TADAHAN SEKELILINGNYA. MEMBERSIHKAN SISA PEMOTONGAN RUMPUT DAN MENGUTIP SERTA MENGUMPUL MENGIKUT TATACARA YANG DITETAPKAN TERMASUK KOS JENTERA DAN PERALATAN.				
B.1.1	JALAN INDAH 28/3, TAMAN BUKIT INDAH				
B.1.1.1	DASAR KOLAM TADAHAN	M2	4893		
B.1.1.2	BAHU DAN TEBING KOLAM TADAHAN	M2	2104		
B.1.2	JALAN INDAH 29/14, TAMAN BUKIT INDAH				
B.1.2.1	DASAR KOLAM TADAHAN	M2	1295		
B.1.2.2	BAHU DAN TEBING KOLAM TADAHAN	M2	1954		
B.1.3	JALAN INDAH 28/6, TAMAN BUKIT INDAH				
B.1.3.1	DASAR KOLAM TADAHAN	M2	3034		
B.1.3.2	BAHU DAN TEBING KOLAM TADAHAN	M2	2216		
B.1.4	JALAN INDAH 28/6, TAMAN BUKIT INDAH				
B.1.4.1	DASAR KOLAM TADAHAN	M2	2353		
B.1.4.2	BAHU DAN TEBING KOLAM TADAHAN	M2	775		
B.1.5	JALAN PERSIARAN INDAH UTAMA, TAMAN BUKIT INDAH				
B.1.5.1	DASAR KOLAM TADAHAN	M2	1894		
B.1.5.2	BAHU DAN TEBING KOLAM TADAHAN	M2	1593		
B.1.6	JALAN PERSIARAN INDAH UTAMA, TAMAN BUKIT INDAH				
B.1.6.1	DASAR KOLAM TADAHAN	M2	4460		
B.1.6.2	BAHU DAN TEBING KOLAM TADAHAN	M2	3280		
B.1.7	JALAN INDAH 23/2, TAMAN BUKIT INDAH				
B.1.7.1	DASAR KOLAM TADAHAN	M2	1292		
B.1.7.2	BAHU DAN TEBING KOLAM TADAHAN	M2	1341		
B.1.8	JALAN INDAH 23/2, TAMAN BUKIT INDAH				
B.1.8.1	DASAR KOLAM TADAHAN	M2	1393		
B.1.8.2	BAHU DAN TEBING KOLAM TADAHAN	M2	2668		
B.1.9	JALAN INDAH 22/22, TAMAN BUKIT INDAH				
B.1.9.1	DASAR KOLAM TADAHAN	M2	7932		
B.1.9.2	BAHU DAN TEBING KOLAM TADAHAN	M2	3845		
B.1.10	JALAN CHANGKAT INDAH UTAMA, TAMAN BUKIT INDAH				
B.1.10.1	DASAR KOLAM TADAHAN	M2	2107		
B.1.10.2	BAHU DAN TEBING KOLAM TADAHAN	M2	2632		
B.1.11	JALAN INDAH 25/7, TAMAN BUKIT INDAH				
B.1.11.1	DASAR KOLAM TADAHAN	M2	2753		
B.1.11.2	BAHU DAN TEBING KOLAM TADAHAN	M2	1633		
B.1.12	JALAN RIMBUN 4, TAMAN SERIMBUN				
B.1.12.1	DASAR KOLAM TADAHAN	M2	983		

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B.1.12.2	BAHU DAN TEBING KOLAM TADAHAN	M2	1775		
B.1.13	JALAN RIMBUN 2, TAMAN SERIMBUN				
B.1.13.1	DASAR KOLAM TADAHAN	M2	425		
B.1.13.2	BAHU DAN TEBING KOLAM TADAHAN	M2	856		
B.1.14	JALAN DUTA 6, TAMAN NUSA DUTA				
B.1.14.1	BAHU DAN TEBING KOLAM TADAHAN	M2	14169		
JUMLAH SEBULAN (BIL B)					
JUMLAH KESELURUHAN UNTUK 24 BULAN (JUMLAH BIL B X 24)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
C	PEMBERSIHAN DASAR KOLAM				
C.1	KEKERAPAN KERJA PEMBERSIHAN DASAR KOLAM TADAHAN MENGIKUT TATACARA YANG DITETAPKAN ADALAH SATU TAHUN (1) KALI. KERJA-KERJA MENGGALI DAN MENGOREK 'UNSUITABLE MATERIAL' DASAR KOLAM TADAHAN TIDAK MELEBIHI KE DALAMAN 1 METER DENGAN MENGGUNAKAN JENTERA JENIS 'AMPHIBIOUS EXCAVATOR' DAN 'LONG ARM EXCAVATOR' TERMASUK KERJA MERAPI, BAIKPULIH TEBING CERUN KOLAM TADAHAN SEHINGGA MENCAPAI ARAS PLATFORM YANG DICADANGKAN JUGA MENYEDIAKAN PENGANGKUTAN UNTUK MENGANGKAT SISA KOREKAN KELUAR DARI TAPAK PELUPUSAN YANG DIBENARKAN MENGIKUT ARAHAN PEGAWAI PENGUASA.				
C.1.1	JALAN DUTA 6, TAMAN NUSA DUTA				
C.1.1.1	ANGGARAN KELUASAN (10,962M2)	M2	10962		
JUMLAH SEBULAN (BIL C)					
JUMLAH KESELURUHAN UNTUK 2 BULAN (JUMLAH BIL C X 2)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
D	PEMBERSIHAN SAMPAH SARAP				
D.1	KEKERAPAN KERJA ADALAH SATU (1) KALI PADA SETIAP PUSINGAN 8-24HB SETIAP BULAN KERJA KUTIP, SAPU DAN BERSIH SEGALA SAMPAH SARAP, SISA RUMPUT, KAYU, BEKAS PLASTIK, TUMBUHAN, KOTORAN, PASIR, LUMPUR KELODAK, DAN MENDAPAN TANAH DENGAN PERALATAN YANG SESUAI DI DALAM KAWASAN DAN 3 METER LUAR HAD REZAB SEMPADAN SEKELILINGNYA SERTA KUMPUL MENGIKUT TATACARA YANG DITETAPKAN DENGAN SEMPURNA.				
D.1.1	JALAN INDAH 28/3, TAMAN BUKIT INDAH				
D.1.1.1	ANGGARAN KELUASAN (6,997M2)	M2	6997		
D.1.2	JALAN INDAH 29/14, TAMAN BUKIT INDAH				
D.1.2.1	ANGGARAN KELUASAN (3,249M2)	M2	3249		
D.1.3	JALAN INDAH 28/6, TAMAN BUKIT INDAH				
D.1.3.1	ANGGARAN KELUASAN (5,250M2)	M2	5250		
D.1.4	JALAN INDAH 28/6, TAMAN BUKIT INDAH				
D.1.4.1	ANGGARAN KELUASAN (3,128M2)	M2	3128		
D.1.5	JALAN PERSIARAN INDAH UTAMA, TAMAN BUKIT INDAH				
D.1.5.1	ANGGARAN KELUASAN (3,487M2)	M2	3487		
D.1.6	JALAN PERSIARAN INDAH UTAMA, TAMAN BUKIT INDAH				
D.1.6.1	ANGGARAN KELUASAN (7,740M2)	M2	7740		
D.1.7	JALAN INDAH 23/2, TAMAN BUKIT INDAH				
D.1.7.1	ANGGARAN KELUASAN (2,633M2)	M2	2633		
D.1.8	JALAN INDAH 23/2, TAMAN BUKIT INDAH				
D.1.8.1	ANGGARAN KELUASAN (4,061M2)	M2	4061		
D.1.9	JALAN INDAH 22/22, TAMAN BUKIT INDAH				
D.1.9.1	ANGGARAN KELUASAN (11,777M2)	M2	11777		
D.1.10	JALAN CHANGKAT INDAH UTAMA, TAMAN BUKIT INDAH				
D.1.10.1	ANGGARAN KELUASAN (4,739M2)	M2	4739		
D.1.11	JALAN INDAH 25/7, TAMAN BUKIT INDAH				
D.1.11.1	ANGGARAN KELUASAN (4,386M2)	M2	4386		
D.1.12	JALAN RIMBUN 4, TAMAN SERIMBUN				
D.1.12.1	ANGGARAN KELUASAN (2,758M2)	M2	2758		
D.1.13	JALAN RIMBUN 2, TAMAN SERIMBUN				
D.1.13.1	ANGGARAN KELUASAN (1,281M2)	M2	1281		
D.1.14	JALAN DUTA 6, TAMAN NUSA DUTA				
D.1.14.1	ANGGARAN KELUASAN (14,169M2)	M2	14169		
JUMLAH SEBULAN (BIL D)					
JUMLAH KESELURUHAN UNTUK 24 BULAN (JUMLAH BIL D X 24)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
E	PEMBUANGAN DAN PELUPUSAN SISA				
E.1	KERJA MEMBUANG SEGALA SISA BAHAN BUANGAN YANG TELAH DIKUMPULKAN DI DALAM RORO BIN YANG DIBENARKAN DAN MENGANGKUT KELUAR KE TEMPAT PELUPUSAN SAMPAH SAH YANG DIBENARKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA. (SILA KEMUKAKAN RESIT ASAL PEMBAYARAN BERSAMA TUNTUTAN BAYARAN INTERIM PADA SETIAP BULAN).	PUKAL	-		
E.1.1	NOTA: 1. PELAKSANAAN KERJA HENDAKLAH DILAKUKAN SETELAH ARAHAN KERJA DIKELUARKAN SECARA BERTULIS. 2. KERJA HENDAKLAH DIMULAKAN DAN DISIAPKAN SEBAGAIMANA JADUAL : 8 - 24 HARIBULAN. 3. SEGALA PEMERIKSAAN DAN PENGESAHAN KERJA HENDAKLAH DILAKUKAN BERSAMA-SAMA BORANG PERMOHONAN PEMERIKSAAN / PENGUJIAN / BAHAN / MOCK - UP (RFI) MBIP. 4. RESIT PEMBUKTIAN PELUPUSAN SISA BAHAN / SAMPAH KE TEMPAT PELUPUSAN SAMPAH SAH YANG DIBENARKAN HENDAKLAH DIKEMUKAKAN PADA SETIAP KALI TUNTUTAN INTERIM DIBUAT. 5. PIHAK MAJLIS BERHAK MEMOTONG BAYARAN SEKIRANYA KERJA-KERJA YANG DILAKSANAKAN TIDAK MEMENUHI PIAWAIAN DAN MUTU KERJA YANG DITETAPKAN.				
JUMLAH KESELURUHAN (BIL E)					