

DEMO PERKHIDMATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN DI TAMAN DAMAI QULITI, QULITI BAGI TEMPOH 36
BULAN (PAKEJ 3)

RINGKASAN SENARAI KUANTITI

BIL.	BAHAGIAN	MUKA SURAT	JUMLAH (RM)
1	KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES)	2/5	
2	PERABOT JALAN	3/5	
3	MENGECAT DAN MENYEMBUR LAPISAN CAT (KUANTITI PROVISIONAL)	4/5	
4	WANG PERUNTUKAN SEMENTARA	5/5	
JUMLAH KESELURUHAN			

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
A	KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES) (Keperluan-keperluan di dalam syarat-syarat kontrak JKR 203A semakan 1/2010)				
A.1	PAPAN TANDA AMARAN / KESELAMATAN	PUKAL	-		
A.2	PEMERIKSAAN TAPAK	PUKAL	-		
A.3	POLISI INSURAN 'CONTRACTOR'S ALL RISK'.	PUKAL	-		
A.4	POLISI INSURAN 'WORKMEN'S COMPENSATION'.	PUKAL	-		
A.5	AKTA KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA 1969 (SOCSO)	PUKAL	-		
A.6	MENYEDIAKAN GAMBAR-GAMBAR KEMAJUAN KERJA (SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS) UNTUK SETIAP KERJA YANG DIJALANKAN DI TAPAK KERJA DALAM BENTUK 'SOFT COPY' (1 SALINAN) DAN JUGA 'HARD COPY' (2 SALINAN).	PUKAL	-		
A.7	MENYEDIAKAN JADUAL PERANCANGAN KERJA (CPM).	PUKAL	-		
A.8	DOKUMEN KONTRAK 'HARD COPY' TERMASUK PENYEDIAAN SEBANYAK 5 SALINAN TERMASUK STAMPING.	PUKAL	-		
A.9	MENYEDIAKAN BUKU HARIAN TAPAK MENGIKUT PIAWAIAAN MAJLIS DAN MEMASTIKAN DISELENGGARA SERTA DIKEMASKINI DENGAN LENGKAP SEPerti REKOD CUACA, BILANGAN PEKERJA, JENTERA, PENERIMAAN BAHAN, KEMAJUAN KERJA, PENGUJIAN, PEMERIKSAAN DSB SEPANJANG TEMPOH KONTRAK DAN DIKEMBALIKAN DENGAN LENGKAP SELEPAS SIAP SEPerti DIARAHKAN OLEH S.O.	PUKAL	-		
A.10	KERJA-KERJA PENYEDIAAN PELAN PENGURUSAN TRAFIK (TMP) YANG DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENURUSAN TRAFIK (TMO) YANG BERTAULIAH SEPertimana ARAHAN TEKNIK JALAN 2C/85 'TEMPORARY SIGNS AND WORK ZONES CONTROL' BESERTA LAPORAN 'TRAFFIC MANAGEMENT SAFETY ROAD' (TMSR) DAN WAJIB DISEDIAKAN SEBELUM KERJA-KERJA DILAKSANAKAN DI TAPAK.	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B	PERABOT JALAN				
B.1	'ROAD STUD (KUANTITI PROVISIONAL) MEMBEKAL DAN MEMASANG 'SOLAR ROAD STUD' JENIS PETAK CAST ALUMINIUM DENGAN PELEKAT PANTULAN JENIS 'HIGH INTENSITY PRISMATIC' (HIP) BERWARNA KUNING DI KEDUA-DUA BELAH SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA	NOS	1260		
B.2	MEMBAIKPULIH "CONCRETE BARRIER" (KUANTITI PROVISIONAL) MEMBEKAL DAN MEMASANG PENGHADANG JALAN KONKRIT KEKAL JENIS 'NEW JERSEY BARRIER (NJB)' (CAST IN SITU) MENGGUNAKAN KONKRIT SIAP CAMPUR/ READY MIX DENGAN BANCUAN GRED30 BESI TETULANG YANG BERKAITAN SERTA DIPADATKAN DENGAN ALAT PENGGETAR SEBAGAIMANA PELAN BUTIRAN TERMASUK KERJA-KERJA PENGGAJIAN BAHU JALAN, MEMBEKAL, MENGHAMPAR DAN MEMADATKAN 'CRUSHER RUN' SETEBAL 75MM SEHINGGA ARAS CADANGAN DUA LAPISAN BAWAH NJB UNTUK TUJUAN PENYEDIAAN TAPAK NJB SEBAGAIMANA PELAN SPESIFIKASI DAN ARAHAN PEGAWAI PENGUASA.	M	100		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL B)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
C	MENGECAT DAN MENYEMBUR LAPISAN CAT (KUANTITI PROVISIONAL)				
C.1	KERJA MEMBERSIH KESELURUHAN PERMUKAAN PAIP TURUN AIR HUJAN (RAIN WATER DOWN PIPE) DAN YANG TERLIBAT DENGAN KERJA KERJA MENGECAT TERMASUK MEMBERSIH PERMUKAAN KONKRIT / LEPAN SIMEN SEDIAADA SUPAYA BEBAS DARI KOTORAN / LUMUT DENGAN MENGGUNAKAN 'WATER JET' BERTEKANAN TINGGI.	PUKAL	-		
C.2	MENYEDIKAN PEKERJA DAN PERALATAN JENTERA SERTA PERKARA YANG BERSANGKUT BAGI MELAKSANAKAN KERJA KERJA MENGECAT RAILLING G.I PIPE STRUKTUR JEJAMBAT PERMUKAAN LUARAN DENGAN MENYEMBUR 2 LAPISAN MENGGUNAKAN CAT JENIS TAHAN RINTANGAN CUACA (WEATHERSHIELD) DENGAN JAMINAN KETAHANAN 5 TAHUN DAN MENYEDIKAN PERMUKAAN ASAS DENGAN SATU LAPIS CAT ASAS (UNDERCOAT) PADA PERMUKAAN SIMEN DENGAN KAEDAH SEMBURAN SEBAGAIMANA DIPERSETUJUI OLEH PEGAWAI PENGUASA.	M ²	65000		
C.3	SEWAAN JENTERA 'SKY LIFT' TERMASUK PEMANDU BAGI TUJUAN KERJA MENGECAT STRUKTUR JEJAMBAT. JENTERA HENDAKLAH BERADA PADA TAHAP BAIK UNTUK MENGELAKKAN BERLAKU KEROSAKAN.	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL C)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
D	WANG PERUNTUKAN SEMENTARA				
D.1	KERJA-KERJA LUAR JANGKAAN YANG TERLIBAT SEMASA PEMBINAAN TETAPI TIDAK DINYATAKAN DI ATAS. SEBARANG PERUNTUKAN DI BAWAH ITEM INI, SEKIRANYA TIDAK DIGUNAKAN AKAN DITOLAK DARI JUMLAH HARGA KONTRAK.	PUKAL	-		50,000.00
JUMLAH KESELURUHAN (BIL D)					