

DEMO PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG PERABOT PEJABAT UNTUK MAJLIS BANDARAYA QULITI
BAGI TAHUN 2025

RINGKASAN SENARAI KUANTITI

BIL.	BAHAGIAN	MUKA SURAT	JUMLAH (RM)
1	KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES)	2/6	
2	PERALATAN KESELAMATAN DAN PEMBERSIHAN	3/6	
3	PEJALAN KAKI (KUANTITI PROVISIONAL)	4/6	
4	KERB JALAN (KUANTITI PROVISIONAL)	5/6	
5	WANG PERUNTUKAN SEMENTARA	6/6	
JUMLAH KESELURUHAN			

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
A	KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES)				
A.1	INSURAN TANGGUNGAN AWAM (ALL RISKS)	PUKAL	-		
A.2	POLISI INSURAN PEKERJA (WORKMEN'S COMPENSATION)	PUKAL	-		
A.3	PENYEDIAAN PAPAN TANDA AMARAN DAN KESELAMATAN BERIKUT YANG LENGKAP DAN SEMPURNA : MENYEDIAKAN DAN MEMBEKAL PAPAN TANDA 'AWAS! KERJA MBIP SEDANG DIJALANKAN. SEGALA KESULITAN AMAT DIKESALI'. (2 NOS) DAN KON KESELAMATAN. (5 NOS) DAN LAIN LAIN KELENGKAPAN SEPANJANG TEMPOH KONTRAK.	PUKAL	-		
A.4	PENYEDIAAN GAMBAR PEMBUKTIAN TUNTUTAN SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS SOFT COPY (1 SALINAN) DAN HARD COPY (2 SALINAN)	PUKAL	-		
A.5	MENYEDIAKAN PAPAN TANDAI PIAWAI PROJEK MBIP SEBAGAIMANA DILAMPIRKAN (RUJUKAN JK (STD) SIGNBOARD/SEBUTHARGA/1)	PUKAL	-		
A.6	MENYEDIAKAN PROGRAM KERJA CRITICAL PATH METHOD (CPM) DAN MENDAPATKAN KELULUSAN DARI PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKIL BAGI PROGRAM KERJA TERSEBUT.	NOS	1		
A.7	MENYEDIAKAN BUKU HARIAN TAPAK MENGIKUT PIAWAIAN MAJLIS DAN DISELENGGARA SERTA DIKEMASKINI SEPANJANG TEMPOH KONTRAK DAN HENDAKLAH DIKEMBALIKAN DENGAN LENGKAP SELEPAS SIAP.	NOS	2		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B	PERALATAN KESELAMATAN DAN PEMBERSIHAN				
B.1	MENYEDIAKAN TONG SAMPAH JENIS 'RORO' BAGI MENGUMPUL DAN MEMBUANG KELUAR SISA BAHAN BINAAN ATAU MANA-MANA BAHAN UNSUITABLE MATERIAL SEMASA DAN SELEPAS SIAP SERTA MENGANGKUT KELUAR KE TEMPAT PELUPUSAN SISA PEPEJAL YANG BERDAFTAR DAN DILULUSKAN. RESIT PELUPUSAN HENDAKLAH DISIMPAN DAN DIKEMUKAKAN SEBAGAI BUKTI SEMASA TUNTUTAN.	PUKAL	-		
B.2	PENYEDIAAN PERALATAN-PERALATAN KESELAMATAN PEKERJA SEPERTI KASUT, PAKAIAN DAN TOPI KESELAMATAN SEMASA MENJALANKAN KERJA SEPERTIMANA AKTA OSHA 1994.	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL B)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
C	PEJALAN KAKI (KUANTITI PROVISIONAL) Membekal bahan, pekerja dan peralatan bagi kerja membaikpulih semula pejalan kaki daripada jenis yang diluluskan mengikut piawaian / standard yang ditetapkan seperti berikut :				
C.1	BERSIH, CUCI, TANGGAL SEGALA KEKOTORAN / 'UNSUITABLE MATERIAL' PADA INTERLOCKING PAVER BLOCK DENGAN UKURAN LEBAR ANTARA 1.0METER - 2.0METER DENGAN PERALATAN YANG SESUAI (PRESSURE WATER JET) DAN MEMASANG SEMULA DI TAPAK BINA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN TERMASUK MENGGANTI INTERLOCKING PAVER YANG TIDAK BOLEH DIGUNAKAN LAGI SEPERTI ARAHAN PEGAWAI PENGUASA:	M	2000		
C.2	MEMBEKAL, MENGHAMPAR DAN MEMADAT PASIR DENGAN KETEBALAN MINIMUM 40 MM SEPERTIMANA LUKISAN PIAWAI DAN SPESIFIKASI.	M	2000		
C.3	MENGECAT SEMULA INTERLOCKING PAVER BLOCK SEDIADA YANG TELAH DICUCI MENGGUNAKAN CAT YANG BERSESUIAN SEPERTIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA. PIHAK KONTRAKTOR HENDAKLAH MENGHANTAR PROPOSAL COLOUR SCHEME UNTUK PERSETUJUAN PEGAWAI PENGUASA	M	2000		
C.4	MEMBUAT 'CONCRETE EDGE' MENGGUNAKAN BANCuhan 1:3:6 TERMASUK MENYEDIAKAN ACUAN DENGAN UKURAN LEBAR 100MM DAN TEBAL MINIMUM 60MM SEPERTIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA.	M	2000		
C.5	MEMBEKAL JENTERA (BACKHOE) BAGI KERJA MERATAKAN TANAH, MEMBUANG AKAR POKOK SERTA MENGOREK DAN MENGARAS TANAH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA.	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL C)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
D	KERB JALAN (KUANTITI PROVISIONAL) Membekal bahan, pekerja dan peralatan yang bersesuaian bagi menjalankan kerja membina kerb jalan:				
D.1	MENGOREK SERTA MEMBUANG 'KERB' SEDIA ADA DAN MEMBEKAL DAN MEMASANG KERB JENIS 'CAST IN-SITU CONCRETE' GRED 15 DENGAN TAPAK KONKRIT SERTA MENGGUNAKAN MESIN ACUAN DENGAN SATU PERMUKAAN CONDONG SERTA MELEPA BAHAGIAN SAMBUNGAN KERB DENGAN MENGGUNAKAN CONCRETE GRED 15 DI ATAS LAPISAN 'CRUSHER RUN' DENGAN KETEBALAN MINIMUM 50MM MENGIKUT SEPERTIMANA LAMPIRAN PELAN DAN ARAHAN PEGAWAI PENGUASA. SAIZ 300 MM X 150 MM	M	2000		
D.2	MENGECAT KERB JALAN MENGGUNAKAN CAT ALAS (SEALER) BEWARNA PUTIH (1 LAPISAN) DAN CAT KALIS CUACA 'WEATHER SHIELD' (2 LAPISAN) BEWARNA HITAM DAN PUTIH / HITAM DAN KUNING / KELABU SEPERTIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA.	M	2000		
D.3	MEMBEKAL, MEMASANG MBR PRECAST CONCRETE GULLY BOX WITH GLASS COVER ATAU YANG SETARA TERMASUK MEMASANG 225MM DIA. PEMBENTUNG PAIP KE SALURAN PAIP PEMBENTUNG SEDIADA TERMASUK KERJA MENGARAS TANAH. UKURAN ADALAH 430 MM (L) X 260 MM (W) X 290 MM (H)				
D.3.1	A) OKA PRECAST CONCRETE GULLY BOX ATAU SETARA DENGANNYA BERUKURAN 430MM (L) X 260 MM (W) X 290 MM (H) DAN PEMBENTUNG PAIP KE SALURAN PAIP PEMBENTUNG BERUKURAN 225MM.	NOS	69		
D.3.2	B) PENUTUP GULLY BOX BERASASKA KACA BERSIFAT WATER PERMISSIBLE / TELUS AIR JENAMA PASB ATAU SETARA DENGANNYA.	NOS	69		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL D)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
E	WANG PERUNTUKAN SEMENTARA				
E.1	SEJUMLAH WANG SEBANYAK DUA PULUH RIBU RINGGIT SAHAJA UNTUK KERJA-KERJA LUAR JANGKA DAN PERKARA YANG TIDAK DINYATAKAN DIDALAM SPESIFIKASI KERJA ATAU PEMBAIKAN KEROSAKAN YANG TERJEJAS SEMASA KERJA-KERJA DIJALANKAN. (BAYARAN TERTAKLUK PADA ARAHAN DARI PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA DAN KERJA SEBENAR DI TAPAK)	PUKAL	-		20,000.00
JUMLAH KESELURUHAN (BIL E)					