

DEMO KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN KEMUDAHAN AWAM DI TAMAN SRI QULITI, QULITI BAGI TEMPOH 24 BULAN (PAKEJ 11)

RINGKASAN SENARAI KUANTITI

BIL.	BAHAGIAN	MUKA SURAT	JUMLAH (RM)
1	KERJA-KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES)	2/5	
2	PERALATAN KESELAMATAN DAN PEMBERSIHAN	3/5	
3	MENGECAT BANGUNAN (KUANTITI PROVISIONAL)	4/5	
4	PERUNTUKAN LUAR JANGKA	5/5	
JUMLAH KESELURUHAN			

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
A	KERJA-KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES)				
A.1	INSURAN TANGGUGAN AWAM (ALL RISKS)	PUKAL	-		
A.2	POLISI INSURAN PEKERJA (WORKMEN'S COMPENSATION)	PUKAL	-		
A.3	PENYEDIAAN PAPAN TANDA AMARAN DAN KESELAMATAN BERIKUT YANG LENGKAP DAN SEMPURNA : MENYEDIAKAN DAN MEMBEKAL PAPAN TANDA 'AWAS! KERJA MBIP SEDANG DIJALANKAN. SEGALA KESULITAN AMAT DIKESALI'. (2 NOS) DAN KON KESELAMATAN. (5 NOS) DAN LAIN LAIN KELENGKAPAN SEPANJANG TEMPOH KONTRAK.	PUKAL	-		
A.4	PENYEDIAAN GAMBAR PEMBUKTIAN TUNTUTAN SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS SOFT COPY (1 SALINAN) DAN HARD COPY (2 SALINAN).	PUKAL	-		
A.5	MENYEDIAKAN PAPAN TANDAI PIAWAI PROJEK MBIP SEBAGAIMANA DILAMPIRKAN (RUJUKAN JK (STD) SIGNBOARD/SEBUTHARGA/1)	PUKAL	-		
A.6	MENYEDIAKAN PROGRAM KERJA CRITICAL PATH METHOD (CPM) DAN MENDAPATKAN KELULUSAN DARI PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKIL BAGI PROGRAM KERJA TERSEBUT.	PUKAL	-		
A.7	MENYEDIAKAN BUKU HARIAN TAPAK MENGIKUT PIAWAIAN MAJLIS DAN DISELENGGARA SERTA DIKEMASKINI SEPANJANG TEMPOH KONTRAK DAN HENDAKLAH DIKEMBALIKAN DENGAN LENGKAP SELEPAS SIAP.	NOS	2		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B	PERALATAN KESELAMATAN DAN PEMBERSIHAN				
B.1	MENYEDIAKAN TONG SAMPAH JENIS 'RORO' BAGI MENGUMPUL DAN MEMBUANG KELUAR SISA BAHAN BINAAN ATAU MANA-MANA BAHAN UNSUITABLE MATERIAL SEMASA DAN SELEPAS SIAP SERTA MENGANGKUT KELUAR KE TEMPAT PELUPUSAN SISA PEPEJAL YANG BERDAFTAR DAN DILULUSKAN. RESIT PELUPUSAN HENDAKLAH DISIMPAN DAN DIKEMUKAKAN SEBAGAI BUKTI SEMASA TUNTUTAN.	PUKAL	-		
B.2	PENYEDIAAN PERALATAN-PERALATAN KESELAMATAN PEKERJA SEPerti KASUT, PAKAIAN DAN TOPI KESELAMATAN SEMASA MENJALANKAN KERJA SEPertimana AKTA OSHA 1994.	PUKAL	-		
B.3	MEMBEKAL DAN MEMASANG PERANCAH (SCAFFOLDING), KREN ATAU SKYLIFT SEMASA KERJA PENGGANTIAN PAIP SANITARI DAN PEMBAIKAN PERMUKAAN DINDING SERTA MEMBUKA SEMULA PERALATAN SETELAH SIAP KERJA. (KONTRAKTOR HENDAKLAH MEMASTIKAN PEMATUHAN PENGENDALIAN PERANCAH YANG DITETAPKAN OLEH CIDB).	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL B)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
C	MENGECAT BANGUNAN (KUANTITI PROVISIONAL) Gambar setiap kerja pengukuran dan layout kerja perlu disertakan. Kerja-kerja adalah berdasarkan kuantiti kerja yang dilaksanakan dengan tidak melebihi jumlah yang diperuntukkan. (Kontraktor diminta untuk menyediakan laporan sebelum dan selepas kerja dilaksanakan. Pelaporan sebelum kerja dilaksanakan bertujuan pengesahan kuantiti oleh wakil Pegawai Penguasa)				
C.1	MENYEDIAKAN PERALATAN, BAHAN DAN PEKERJA BAGI KERJA MENYEDIAKAN PERMUKAAN TERMASUK MEMBERSIH, MERATAKAN DAN MEMBAIKI PERMUKAAN DINDING SEDIADA.	M2	2950		
C.2	MENYEDIAKAN PERALATAN, BAHAN DAN PEKERJA BAGI KERJA MENGECAT PERMUKAAN DINDING :- SATU LAPISAN CAT LAPISAN / UNDERCOAT (SEALER/PRIMER) PADA PERMUKAAN DINDING	M2	2950		
C.3	MENYEDIAKAN PERALATAN, BAHAN DAN PEKERJA BAGI KERJA MENGECAT PERMUKAAN DINDING :- DUA LAPISAN CAT KEMASAN AKHIR / FINISHING COAT JENIS CAT EMULSI CUACA (WEATHERPROOF ACRYLIC EMULSION) PADA PERMUKAAN DINDING	M2	2950		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL C)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
D	PERUNTUKAN LUAR JANGKA				
D.1	SEJUMLAH WANG SEBANYAK DUA PULUH RIBU RINGGIT SAHAJA UNTUK KERJA-KERJA LUAR JANGKA DAN PERKARA YANG TIDAK DINYATAKAN DIDALAM SPESIFIKASI KERJA ATAU PEMBAIKAN KEROSAKAN YANG TERJEJAS SEMASA KERJA-KERJA DIJALANKAN. (BAYARAN TERTAKLUK PADA ARAHAN DARI PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA DAN KERJA SEBENAR DI TAPAK)	PUKAL	-		20,000.00
JUMLAH KESELURUHAN (BIL D)					