

## DEMO KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM SEPANJANG JALAN DI SEKITAR BANDAR QULITI BAGI TEMPOH 24 BULAN (PAKEJ 2)

RINGKASAN SENARAI KUANTITI

| BIL.               | BAHAGIAN                                                                           | MUKA SURAT | JUMLAH (RM) |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1                  | KEHENDAK-KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM                                   | 2/3        |             |
| 2                  | KERJA-KERJA PEMASANGAN LAMPU JALAN LED (DIKIRA DALAM BENTUK PROVISIONAL KUANTITI). | 3/3        |             |
| JUMLAH KESELURUHAN |                                                                                    |            |             |

| BIL.                              | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIT    | KUANTITI | KADAR (RM) | AMAUN (RM) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| A                                 | KEHENDAK-KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM<br><br>(Keperluan-keperluan di dalam syarat-syarat kontrak JKR 203A semakan 10/83)                                                                                                                                                                   |         |          |            |            |
| A.1                               | PAPAN TANDA AMARAN/KESELAMATAN.                                                                                                                                                                                                                                                                       | H/PUKAL | -        |            |            |
| A.2                               | POLISI INSURAN 'CONTRACTOR ALL RISK'.                                                                                                                                                                                                                                                                 | H/PUKAL | -        |            |            |
| A.3                               | POLISI INSURAN 'WORKMEN'S COMPENSATION'.                                                                                                                                                                                                                                                              | H/PUKAL | -        |            |            |
| A.4                               | MENYEDIAKAN LAPORAN BERGAMBAR PADA KERJA-KERJA BESERTA TARIKH DAN PENGUKURAN JIKA PERLU SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS SIAP DILAKSANAKAN SEKURANG-KURANGNYA 100 KEPING GAMBAR DALAM BENTUK 'HARD COPY' SEBANYAK 2 SALINAN DAN 'SOFT COPY' (PENDRIVE) ATAS ARAHAN PEGAWAI PENGUASA DARI SEMASA KE SEMASA. | H/PUKAL | -        |            |            |
| A.5                               | DOKUMEN KONTRAK 'HARD COVER' TERMASUK PENYEDIAANNYA SEBANYAK 5 SALINAN TERMASUK STAMPING.                                                                                                                                                                                                             | H/PUKAL | -        |            |            |
| A.6                               | MEMASANG PAPAN TANDA PIAWAI PROJEK DENGAN SAIZ DAN BUTIRAN YANG DILULUSKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA SEPERTIMANA PERINCIAN LUKISAN.                                                                                                                                                                       | H/PUKAL | -        |            |            |
| A.7                               | MENYEDIAKAN PAPAN TANDA AMARAN/KESELAMATAN SEPERTI "AWAS, KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SEDANG BERJALAN, KON KESELAMATAN SERTA LAIN-LAIN KEPERLUAN KESELAMATAN SEMASA MENJALANKAN KERJA.                                                                                                                | H/PUKAL | -        |            |            |
| A.8                               | MENYEDIAKAN, MELENGKAPKAN DAN MENGEMASKINI DIARI TAPAK(SITE DIARY) SEPANJANG TEMPOH KONTRAK DAN MENYERAHKANNYA KEPADA PIHAK MAJLIS APABILA KONTRAK TAMAT.                                                                                                                                             | H/PUKAL | -        |            |            |
| A.9                               | PENYEDIAAN PROGRAM KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                              | H/PUKAL | -        |            |            |
| <b>JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |            |            |

| BIL.                       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIT    | KUANTITI | KADAR (RM) | AMAUN (RM) |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| B                          | KERJA-KERJA PEMASANGAN LAMPU JALAN LED (DIKIRA DALAM BENTUK PROVISIONAL KUANTITI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |            |            |
| B.1                        | <p>KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LAMPU JALAN JENIS LIGHT EMITTING DIODE (LED) LENGKAP DENGAN DRIVER DAN SURGE PROTECTIVE DEVICE (SPD) DENGAN COLOUR TEMPERETURE 3500 KELVIN DAN INTERNAL SPD 20 KA MINIMUM TERMASUK MEMBUKA LAMPU SEDIADA.</p> <p>MODEL : I-SLS-120-FPN12<br/> AC INPUT: 100 ~ 240 VAC<br/> SURGE PROTECTION DEVICE (SPD): 25KA<br/> COLOUR TEMPERATURE: 3000K~3500K<br/> COLOUR RENDERING INDEX (CRI):&gt;70<br/> BEAM ANGLE: 85° X 155°<br/> OPERATING TEMPERATURE: -20°C ~ +50°C<br/> STORAGE TEMPERATURE: -20°C ~ +80°C<br/> LED LUMEN MAINTENANCE: LM80<br/> ELECTRICAL SAFETY: CLASS I<br/> LED DRIVER COMPLIANT: CE, IEC, SIRIM<br/> WEIGHT: 5.6KG<br/> HEATSINK MATERIAL: ALUMINIUM CASTING<br/> LUMINAIRE COVER MATERIAL: CLEAR TEMPERED GLASS<br/> IP RATING: IP66<br/> NEMA SOCKET READY 7 PIN (POLYCARBONATE)<br/> DIMMABLE DRIVER<br/> WARRANTY : 5 YEARS<br/> EMAL : YES<br/> 120 WATT</p> | NOS     | 13       |            |            |
| B.2                        | <p>KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LAMPU JALAN JENIS LIGHT EMITTING DIODE (LED) LENGKAP DENGAN DRIVER DAN SURGE PROTECTIVE DEVICE (SPD) DENGAN COLOUR TEMPERETURE 3500 KELVIN DAN INTERNAL SPD 20 KA MINIMUM TERMASUK MEMBUKA LAMPU SEDIADA.</p> <p>MODEL : I-SLS-180-FPN12<br/> AC INPUT: 100 ~ 240 VAC<br/> SURGE PROTECTION DEVICE (SPD): 25KA<br/> COLOUR TEMPERATURE: 3000K~3500K<br/> COLOUR RENDERING INDEX (CRI):&gt;70<br/> BEAM ANGLE: 85° X 155°<br/> OPERATING TEMPERATURE: -20°C ~ +50°C<br/> STORAGE TEMPERATURE: -20°C ~ +80°C<br/> LED LUMEN MAINTENANCE: LM80<br/> ELECTRICAL SAFETY: CLASS I<br/> LED DRIVER COMPLIANT: CE, IEC, SIRIM<br/> WEIGHT: 5.6KG<br/> HEATSINK MATERIAL: ALUMINIUM CASTING<br/> LUMINAIRE COVER MATERIAL: CLEAR TEMPERED GLASS<br/> IP RATING: IP66<br/> NEMA SOCKET READY 7 PIN (POLYCARBONATE)<br/> DIMMABLE DRIVER<br/> WARRANTY : 5 YEARS<br/> EMAL : YES<br/> 180 WATT</p> | NOS     | 32       |            |            |
| B.3                        | MEMBEKAL DAN MEMASANG PENDAWAIAN LAMPU DENGAN MENGGUNAKAN KABEL 2.5MM PVC/PVC DARI POINT LENGKAPAN LAMPU JALAN KE TERMINAL POINT PADA TIANG G.I LENGKAP DENGAN PAPAN TERMINAL, NEUTRAL LINK DAN FUSE 5AMP SEPERTIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POINT   | 45       |            |            |
| B.4                        | MEMBEKAL DAN MEMASANG STICKER TIANG SEPERTIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NOS     | 45       |            |            |
| B.5                        | KERJA MEMBUKA LAMPU JALAN SEDIADA/LAMA SERTA FEEDER PILLAR (FP) DAN MENGHANTAR KE STOR / BENGKEL MBIP SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | H/PUKAL | -        |            |            |
| JUMLAH KESELURUHAN (BIL B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |            |            |