

DEMO KERJA MEMBAIK PULIH JALAN DAN SISTEM PERPARITAN DI JALAN UTAMA QULITI BAGI TEMPOH 18 BULAN

RINGKASAN SENARAI KUANTITI

BIL.	BAHAGIAN	MUKA SURAT	JUMLAH (RM)
1	KERJA DAN KOS AWALAN	2/7	
2	PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN WIRELESS ACCESS POINT (AP)	3/7	
3	PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN STRUCTURED CABLING	4/7	
4	PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN WIRELESS CONTROLLER	5/7	
5	KERJA AKHIR DAN PENYELENGGARAAN	6/7	
JUMLAH KESELURUHAN			

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
A	KERJA DAN KOS AWALAN Pihak Pembekal adalah disarankan bagi melaksanakan dan mematuhi kerja-kerja awalan sepertimana berikut: 1. Membekalkan peralatan dan perisian yang telah dinyatakan dan tidak mengubah sebarang model , jenama tanpa memaklumkan kepada Pegawai Penguasa (P.P). 2. Setiap kabel dan lain-lain peralatan yang dibekalkan hendaklah mematuhi piawaian dan telah diuji dengan <i>cabling tester</i> 3. Pihak pembekal perlu membuat <i>site visit</i> dahulu bagi mengenalpasti lokasi yang dimohon jabatan adalah tepat dan bersesuaian. 4. Sebarang kerja-kerja penambahan peralatan , kerja-kerja diluar kontrak perlu mendapatkan persetujuan melalui Arahan Kerja. Sebarang tuntutan yang diluar kontrak adalah tidak dibenarkan. 5. Mematuhi peraturan yang sedang berkuatkuasa dan mendapatkan permit yang berkaitan bagi sesuatu pelaksanaan kerja.				
A.1	1.1 POLISI INSURAN <i>CONTRACTOR ALL RISK</i>	PUKAL	1		
A.2	1.2 POLISI <i>WORKSMEN COMPENSATION</i>	PUKAL	1		
A.3	1.3 AKTA KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA 1969 (SOCSO). RESIT HENDAKLAH DIKEMUKAKAN SEMASA TUNTUTAN DIBUAT.	PUKAL	1		
A.4	1.4 MENYEDIA DAN SELENGGARA BUKU HARIAN TAPAK SERTA KEMASKINI SEPANJANG TEMPOH KONTRAK DAN DISERAHKAN SECARA FIZIKAL SELEPAS SIAP	PUKAL	1		
A.5	1.5 MEMBUAT PEMBENTANGAN SLAID KEPADA JABATAN PELAKSANA SELEPAS MELAKSANAKAN KESELURUHAN LAWATAN TAPAK. SLAID BERKENAAN HENDAKLAH MERANGKUMI CIRI-CIRI BERIKUT: 1. CARTA PERBATUAN SELAMA 36 BULAN (TERMASUK TARIKH PENGHANTARAN BARANG , PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN) 2. CADANGAN PERALATAN DAN JUSTIFIKASI 3. PROFIL SYARIKAT 4. SENARAI KERJA LEPAS 5. LAIN-LAIN BERKAITAN	SET	1		
A.6	1.7 MENYEDIAKAN DAN MELETAKKAN PAPAN TANDA AMARAN ATAU KESELAMATAN DI LOKASI PEMASANGAN DENGAN BILANGAN SECUKUPNYA. • AWAS • KERJA-KERJA SEDANG DILAKSANAKAN • PERALATAN KESELAMATAN DIRI YANG BERSesuaian (SAFETY HELMET, SAFETY VEST, SAFETY SHOES, DAN LAIN-LAIN)	PUKAL	1		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B	PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN WIRELESS ACCESS POINT (AP) KETERANGAN: • Membekal, memasang, menguji dan mentauliah kesemua Unit Wireless Access Point yang baharu termasuk konfigurasi ap melalui penyeragaman IP , set semula SSID mengikut tetapan sedia ada dan penyeragaman melalui switch dan firewall sedia ada. • AP lama yang digantikan hendaklah dibuka dan diserahkan kepada Pegawai Penguasa (P.P) .Tempat yang dilaksanakan kerja <i>coring dan hacking</i> hendaklah dikemaskan semula (Make Good) • Jaminan (<i>Warranty</i>) 12 bulan selepas <i>Final Acceptance Test (FAT)</i> untuk <i>Wireless Access Point</i> yang baharu • Lokasi adalah sepertimana lampiran di pelan kerja. Sebarang perubahan lokasi perlu mendapatkan persetujuan melalui Arahan Kerja				
B.1	2.1 MEMBEKAL DAN MEMASANG MID-RANGE WIRELESS ACCESS POINT R650 ATAU SETARA DENGANNYA SPESIFIKASI YANG DIPERLUKAN ADALAH SEBAGAIMANA BERIKUT: 1. MENYOKONG <i>WIFI-6</i> DAN DUAL CONNECTION (2.4 & 5 GHZ) - POE 2. <i>AP LICENSES (ONE OFF)</i> 3. <i>MOUNTING KIT FOR INDOOR</i> 4. <i>CONFIGURATION & FINE TUNING</i> 5. <i>KERJA-KERJA CORING , HACKING DAN PENGEMASAN</i> 6. 16 UNIT DI LOKASI SEDIADA DAN 17 UNIT BAGI LOKASI BARU .	SET	33		
B.2	2.2 MEMBEKAL DAN MEMASANG HIGH-RANGE WIRELESS ACCESS POINT R750 ATAU SETARA DENGANNYA SPESIFIKASI YANG DIPERLUKAN ADALAH SEBAGAIMANA BERIKUT: 1. MENYOKONG <i>WIFI-6</i> DAN DUAL CONNECTION (2.4 & 5 GHZ) - POE 2. <i>AP LICENSE (ONE OFF)</i> 3. MEMPUNYAI FEATURES CLIENT STEERING- MENGESAN DAN BERHUBUNG DENGAN AP TERDEKAT BAGI <i>DEVICE</i> PENGGUNA 4. <i>SPECIALIST PARTNER SUPPORT - PER SZ,VSZ AP</i> 5. <i>MOUNTING KIT FOR INDOOR</i> 6. <i>CONFIGURATION & FINE TUNING</i> 7. <i>KERJA-KERJA CORING , HACKING DAN PENGEMASAN</i> 8. 17 UNIT MENGGANTIKAN AP LAMA	SET	17		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL B)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
C	PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN STRUCTURED CABLING KETERANGAN: • Membekal, memasang, menguji dan mentauliah kesemua UTP Cat 6, UTP Patch Cord yang baharu • Kerja-kerja Mounting Ke Atas <i>Network Switch</i> • Menyediakan laporan bagi ujikaji kabel <i>copper</i> • Jaminan (<i>Warranty</i>) 12 bulan selepas <i>Final Acceptance Test (FAT)</i> untuk <i>Structured Cabling</i> yang baharu • Lokasi : Bangunan Pejabat MBIP Medini				
C.1	3.1 MEMBEKAL DAN MEMASANG 23 AWG UTP CAT 6 IN PVC CONDUIT BERSERTA AKSESORI <i>FACEPLATE, MODULAR JACK AND RJ-45 HEAD</i> BAGI <i>WIRELESS ACCESS POINT</i> BAGI KEGUNAAN 50 AP (17 AP HIGH RANGE DAN 33 MID RANGE) . PENSIJILAN : UL,ETL ATAU ANSI / TIA	PUKAL	50		
C.2	3.2 MENYEDIAKAN DAN MEMASANG UTP PATCH PANEL SPESIFIKASI : • 1U 24 PORTS LOADED UTP PANEL • KEGUNAAN UNTUK ACCESS POINT	PUKAL	3		
C.3	3.3 MENYEDIAKAN DAN MEMASANG 1M UTP PATCH CORD SPESIFIKASI: • PANJANG 1 METER • BAGI KEGUNAAN ACCESS POINT	UNIT	50		
C.4	3.4 MENYEDIAKAN 2M UTP PATCH CORD SPESIFIKASI : • PANJANG : 2 METER • BAGI KEGUNAAN ACCESS POINT	UNIT	50		
C.5	3.5 MEMBEKAL UTP FACEPLATE SPESIFIKASI: • BERSERTA MODULAR JACK • UNTUK KEGUNAAN ACCESS POINT	KOTAK	1		
C.6	3.6 MEMBEKAL UTP CAT 6 KABEL SPESIFIKASI : • 23 AWG • PENSIJILAN : UL,ETL ATAU ANSI / TIA • JENIS GULUNG DI DALAM KOTAK DAN MUDAH DIKEMASKAN • UNTUK KEGUNAAN SIMPANAN (SPARE)	KOTAK	2		
C.7	3.7 MEMBEKAL RJ 45 CONNECTOR HEAD SPESIFIKASI: • UNTUK KEGUNAAN SIMPANAN (SPARE)	KOTAK	1		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL C)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
D	PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN WIRELESS CONTROLLER KETERANGAN: • Membekal, memasang, menguji dan mentauliah 1 Unit Wireless Controller (Fizikal / Cloud) . Jenis <i>Cloud Based</i> adalah digalakkan bagi memudahkan pemantauan secara atas talian (<i>online</i>). • Termasuk latihan, <i>hands on</i> kepada pasukan teknikal ICT MBIP • Jaminan (<i>Warranty</i>) 12 bulan selepas <i>Final Acceptance Test (FAT)</i>				
D.1	4.1 MEMBEKAL, MEMASANG, MENGKONFIGURASI DAN MIGRASI DATA KE CONTROLLER SPESIFIKASI : • BOLEH MIGRASI DATA ACCESS POINT DAN CONTROLLER SEDIADA (JENIS : RUCKUS) KE CONTROLLER/ CLOUD BARU. • MENGKONFIGURASI KERJA-KERJA BERKAITAN DAN MEMBANTU MEMANTAU DAN MENAIKTARAF FIRMWARE CONTROLLER SECARA BERKALA. • BERSERTA <i>LICENSES PENGGUNAAN CLOUD / CONTROLLER</i> BAGI TEMPOH 3 TAHUN .	PUKAL	1		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL D)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)										
E	KERJA AKHIR DAN PENYELENGGARAAN - Memastikan kerja-kerja mengemas semula lokasi sedia ada / baru telah dilaksanakan dan laporan secara bergambar diberikan kepada Jabatan Teknologi Maklumat dan perlu disahkan bagi memastikan tiada sebarang kerosakan infrastruktur. - Menyediakan perkhidmatan penggantian peralatan <i>one to one</i> sekiranya rosak sepanjang tempoh kontrak berserta perkhidmatan pemasangan (<i>warranty cover</i>) - Memastikan kesemua access point yang dinaiktaraf berhubung dengan satu <i>cloud / controller</i> dan semua maklumat telah berjaya dimigrasi. - Memastikan <i>cloud / controller</i> dan AP mempunyai <i>features</i> tambahan dan lesen sah selama tempoh kontrak - Kesemua peralatan , perisian adalah hak milik MBIP dan diserahkan kepada pegawai jabatan bersama latihan sebelum tamat kontrak														
E.1	MELAKSANAKAN PREVENTIVE MAINTENANCE (PM) NOTA : PENYELENGGARAAN HANYA BERMULA HANYA SELEPAS TAHUN PERTAMA SIAP PEMASANGAN DAN TAMAT TEMPOH WARANTI PERALATAN. DISELENGGARA 2 SESI SETAHUN. KOS DIKIRA DARIPADA TAHUN KEDUA KONTRAK <table border="1"><thead><tr><th>BIL</th><th>KETERANGAN</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>MEMERIKSA PERALATAN SECARA FIZIKAL , PENGURUSAN SEMULA KABEL DAN PENUKARAN KABEL YANG ROSAK</td></tr><tr><td>2.</td><td>MENGEMASKINI PERISIAN (FIRMWARE) , KONFIGURASI SANDARAN (BACKUP) DAN SEMAKAN LOG RALAT PADA SWITCHES</td></tr><tr><td>3.</td><td>UJIAN KELAJUAN CAPAIAN ACCESS POINT DAN JARAK CAPAIAN</td></tr><tr><td>4.</td><td>MENYEDIAKAN LAPORAN BERGAMBAR SECARA HARDCOPY / SOFTCOPY SATU SALINAN</td></tr></tbody></table>	BIL	KETERANGAN	1.	MEMERIKSA PERALATAN SECARA FIZIKAL , PENGURUSAN SEMULA KABEL DAN PENUKARAN KABEL YANG ROSAK	2.	MENGEMASKINI PERISIAN (FIRMWARE) , KONFIGURASI SANDARAN (BACKUP) DAN SEMAKAN LOG RALAT PADA SWITCHES	3.	UJIAN KELAJUAN CAPAIAN ACCESS POINT DAN JARAK CAPAIAN	4.	MENYEDIAKAN LAPORAN BERGAMBAR SECARA HARDCOPY / SOFTCOPY SATU SALINAN	SESI	4		
BIL	KETERANGAN														
1.	MEMERIKSA PERALATAN SECARA FIZIKAL , PENGURUSAN SEMULA KABEL DAN PENUKARAN KABEL YANG ROSAK														
2.	MENGEMASKINI PERISIAN (FIRMWARE) , KONFIGURASI SANDARAN (BACKUP) DAN SEMAKAN LOG RALAT PADA SWITCHES														
3.	UJIAN KELAJUAN CAPAIAN ACCESS POINT DAN JARAK CAPAIAN														
4.	MENYEDIAKAN LAPORAN BERGAMBAR SECARA HARDCOPY / SOFTCOPY SATU SALINAN														

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
E.2	MELAKSANAKAN CORRECTIVE MAINTENANCE (CM) KERJA-KERJA INI ADALAH BERDASARKAN KONSEP RATE ONLY DI MANA KADAR HARGA AKAN DIPERSETUJUI SEBELUM KERJA DILAKSANAKAN DAN KEKAL SEPANJANG TEMPOH KONTRAK SELEPAS DISAHKAN. KUANTITI KERJA ADALAH TIDAK TETAP DAN BERGANTUNG KEPADA KEPERLUAN SEMASA MELALUI ARAHAN KERJA . BAYARAN ADALAH BERDASARKAN FORMULA : KADAR YANG DIPERSETUJUI X KUANTITI SEBENAR KERJA SIAP SETIAP KERJA PERLU MENDAPATKAN PENGESAHAN PIHAK PENGUASA (P.P) SEBELUM INVOIS DIPROSES. HARGA ADALAH TERMASUK : TENAGA KERJA, PERALATAN ASAS, KOS PENGANGKUTAN (JIKA DINYATAKAN)	SET	0		RATE ONLY
JUMLAH KESELURUHAN (BIL E)					