

DEMO PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH KELENGKAPAN ICT UNTUK KEGUNAAN MAJLIS
BANDARAYA QULITI BAGI TAHUN 2026

RINGKASAN SENARAI KUANTITI

BIL.	BAHAGIAN	MUKA SURAT	JUMLAH (RM)
1	BAHAGIAN A	2/4	
2	BAHAGIAN B	3/4	
3	BAHAGIAN C	4/4	
JUMLAH KESELURUHAN			

1. Kontraktor adalah dinasihatkan supaya melawat dan memeriksa tapak bina sebelum memasuki tawaran sebutharga
2. Harga adalah termasuk kerja-kerja pengawalan lalulintas semasa pembinaan dijalankan.

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
A	BAHAGIAN A				
A.1	KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES)				
A.1.1	POLISI INSURAN 'CONTRACTOR'S ALL RISK'	PUKAL	-		
A.1.2	POLISI INSURAN 'WORKMEN'S COMPENSATION'	PUKAL	-		
A.1.3	MENGADAKAN DAN MELETAKKAN PAPAN TANDA AMARAN KESELAMATAN SEPerti BERIKUT :				
A.1.3.1	PAPAN TANDA 'AWAS'	NO	3		
A.1.3.2	PAPAN TANDA 'KERJA MBIP SEDANG DIJALANKAN'	NO	3		
A.1.3.3	KON KESELAMATAN	NO	7		
A.1.4	MENYEDIAKAN GAMBAR FOTO KEMAJUAN KERJA / PERLAKSANAAN KERJA, GAMBAR 2 SALINAN DALAM BENTUK HARD COPY DAN 1 SALINAN SOFT COPY (PENDRIVE) (SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS) PROJEK	PUKAL	-		
A.1.5	MENYEDIAKAN BUKU HARIAN TAPAK MENGIKUT PIAWAI MAJLIS DAN DISELENGGARA SERTA KEMASKINI SEPANJANG TEMPOH KONTRAK DAN DIKEMBALIKAN DENGAN LENGKAP SELEPAS SIAP	PUKAL	-		
A.1.6	MENYEDIAKAN PAPAN TANDA PIAWAI PROJEK TERMASUK PENYELENGGARAANYA SEBAGAIMAN LAMPIRAN PELAN RUJUKAN NO. JK (STD)SIGN / SEBUTHARGA MBIP/JPPH/STD/SIGNBOARD/SH	PUKAL	-		
A.1.7	MENYEDIAKAN CPM (CRITICAL PROGRESS METHOD) BAGI PELAKSANAAN DAN TEMPOH PROJEK.	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B	BAHAGIAN B				
B.1	PENYEDIAAN TAPAK				
B.1.1	PENYEDIAAN JENTERA (SKYLIFT, SCAFFOLDING) MESIN PERALATAN, TENAGA KERJA DAN BAHAN-BAHAN SERTA LAIN-LAIN YANG BERKAITAN	PUKAL	-		
B.2	KERJA BUMBUNG DAN STRUKTUR BESI (KUANTITI PROVISIONAL)				
B.2.1	KERJA MEMBUKA DAN MEMBUANG BUMBUNG KE TEMPAT PELUPUSAN YANG DIBENARKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA.	M2	1500		
B.2.2	KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG BUMBUNG DEK LOGAM JENIS PU (POLYURETHANE) + ALUINIUM FOIL TERMASUK SEMUA PERALATAN TAMBAHAN DAN HENDAKLAH MEMATUHI SEPENUHNYA ARAHAN PENGILANG (DIUKUR MENGIKUT LUAS YANG DITUTUP SAHAJA) TEBAL KESELURUHAN 0.47MM.	M2	1500		
B.2.3	KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PERABUNG DEK LOGAM TERMASUK SEMUA PERALATAN TAMBAHAN DAN HENDAKLAH MEMATUHI SEPENUHNYA ARAHAN PENGILANG.	M	50		
B.2.4	KERJA MENGIKIS CAT LAMA DAN MENGECAT SEMULA SEMUA STRUKTUR BESI 2 LAPIS CAT JENIS ANTI KARAT DAN 2 LAPIS CAT BESI TERMASUK KEMASAN SEJATI.	M2	1500		
B.3	KERJA PEMBERSIHAN				
B.3.1	SEJUMLAH WANG BAGI KERJA-KERJA PEMBERSIHAN TERMASUK KERJA MEMBUANG SAMPAH SARAP DAN SISA PEPEJAL KE TAPAK PELUPUSAN. (SILA KEMUKAKAN RESIT ASAL PEMBAYARAN TAPAK PELUPUSAN SWM SEMASA MEMBUAT TUNTUTAN)	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL B)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
C	BAHAGIAN C				
C.1	WANG PERUNTUKAN SEMENTARA SEJUMLAH WANG DIPERUNTUKAN UNTUK MENJALANKAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN ATAU MENAIKTARAF UNTUK ITEM YANG TIADA DIDALAM KONTRAK INI TERTAKLUK PADA KELULUSAN MESYUARAT PANEL PIHAK KONTRAKTOR PERLU MENGEMUKAKAN SEBUTHARGA (QUOTATION) DAN MENDAPAT KELULUSAN DARI PIHAK MBIP SEBELUM MENJALANKAN KERJA	PUKAL	-		5,000.00
JUMLAH KESELURUHAN (BIL C)					